
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni
ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina, dz. nr 1070/37-1
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji Włocławek
ADRES INWESTORA : ul. Chopina, Włocławek
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.7668	ha ha	0.767	
				RAZEM	0.767
2	kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni boiska wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału z rozbiórkami 7668.000	m ² m ²	7668.000	
				RAZEM	7668.000
3	kalk. własna	Rozbiórka bramek z fundamentami 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	kalk. własna	Wywóz bramek do piłki nożnej w miejsce wskazane przez inwestora 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-01 d.1 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 322.056	m ³ m ³	322.056	
				RAZEM	322.056
6	KNR 2-01 d.1 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) 138.024	m ³ m ³	138.024	
				RAZEM	138.024
7	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 0	m ³ m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
8	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 7668.000	m ² m ²	7668.000	
				RAZEM	7668.000
2		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE			
9	KNNR 6 d.2 0107-01	Warstwa wyrównawcza gr. 5 cm z miału kamiennego frakcji 0-4 mm 383.400	m ³ m ³	383.400	
				RAZEM	383.400
10	KNNR 6 d.2 0107-01	Warstwa klinująca gr 5 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - uzupełnienie 76.680	m ³ m ³	76.680	
				RAZEM	76.680
11	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni syntetycznej wraz z liniami i zasypką EPDM wtórna w kolorze wg. projektu 7668.000	m ² m ²	7668.000	
				RAZEM	7668.000
3		ELEMENTY WYPOSAŻENIA			
12	kalk. własna	Dostawa i montaż bramek z siatką, osadzone w tulejach wraz z wykonaniem fundamentów betonowych. 2.00	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
13	kalk. własna	Dostawa urządzeń do konserwacji nawierzchni zgodnie z wytycznymi w projekcie - 3 sztuki 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		NAWODNIENIE			
14	KNNR 1 d.4 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 113.000	m ³ m ³	113.000	
				RAZEM	113.000
15	KNNR 4 d.4 0141-02	Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 80 mm 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 4 d.4 1009-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm 418.500	m m	418.500	
				RAZEM	418.500
17	KNNR 4 d.4 1010-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czolowego o śr. zewn. 63 mm 7.000	złącz. złącz.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-18	Zraszacz środkowy - 2 sztuki	szt		
d.4	0219-05	Zraszacz boczny - 10 sztuk			
	analogia	12.00	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 2-19	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
d.4	0219-01				
	analogia	418.500	m	418.500	
				RAZEM	418.500
20	KNR-W 2-18	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	kpl		
d.4	0708-01	1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Uruchomienie systemu nawadniania	kpl		
d.4		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				0.00	0.00	0.00
2	PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE				0.00	0.00	0.00
3	ELEMENTY WYPOSAŻENIA				0.00	0.00	0.00
4	NAWODNIENIE				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł